

**Usługowy Zakład
Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Zenon Siutkowski
ul. Przechodnia 10A
77-310 Debrzno**

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot: Obiekt małej architektury – siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw

Adres: Płonica, gm. Człuchów, działka nr 232/11

Inwestor: Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

Projektant: Tech. bud. Zenon Siutkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 1202 ze zm.) Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

| Specjalność | Imię i nazwisko projektanta | Nr uprawnień | Data i podpis |
|---|---|--|---------------|
| Architektoniczno-konstrukcyjna Technik budownictwa | Zenon Siutkowski ul. Przechodnia 10A 77-310 Debrzno | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności tech. bud. AN/8346/374/82 | luty 2019 |

Zawartość opracowania

1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Opis techniczny
4. Karty techniczne urządzeń
5. Projekt zagospodarowania skala 1:500
6. Projekt zagospodarowania – szczegóły
7. Karta urządzeń
8. Decyzja o nadaniu Uprawnień
9. Zaświadczenie z POIIB

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiającym
- uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym
- uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiającym
- wizja lokalna w terenie
- obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu małej architektury w postaci siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na działce nr 232/11w miejscowości Płonica, gm. Człuchów. Projektowane obiekty są ogólnie dostępne dla wszystkich osób w każdym wieku, dowolnej sprawności fizycznej oraz o różnym stopniu niepełnosprawności.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- ~~elementy siłowni zewnętrznej;~~
- elementy placu zabaw;
- ~~ogrodzenie placu zabaw;~~
- nawierzchnię bezpieczną;
- ~~utwardzenie terenu.~~

1.3 Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

2.1 Obiekty budowlane

Działka nr 232/11 położona jest w miejscowości Płonica. Działka w części, na której znajdował się dotychczas plac zabaw jest ogrodzona.

2.2 Układ komunikacyjny

Wjazd na teren działki odbywa się z drogi wewnętrznej.

2.3 Nawierzchnie

Teren działki porośnięty jest trawą.

2.4 Uzbrojenie terenu

Przez teren działki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Ukształtowanie terenu

Teren działki wyrównany bez nierówności.

2.6 Szata roślinności

Obszar lokalizacji projektowanych elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw jest porośnięty roślinnością trawiastą.

3. Projekt zagospodarowania działki

3.1 Obiekty małej architektury

~~3.1.1 W skład projektowanej siłowni zewnętrznej wchodzi:~~

| | |
|---|---------------------|
| A) wioślarz | – 1 szt. |
| B) twister/wahadło | – 1 szt. |
| C) wyciąg górny/wyciskanie siedząc | – 1 szt. |
| D) orbitrek | – 1 szt. |
| E) drabinka/podciąganie nóg | – 1 szt. |
| F) biegacz | – 1 szt. |
| G) stół do gry w szachy | – 1 szt. |
| H) stół do gry w ping ponga | – 1 szt. |
| I) ławka | – 4 szt. |
| J) kosz na śmieci | – 1 szt. |
| K) stojak na rowery | – 1 szt. |
| L) regulamin siłowni | – 1 szt. |

- ~~• Urządzenia – konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju min. Ø 90 mm i min. grubości 3,6 mm.~~
- ~~• Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. Ø 40 mm, grubość min. 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.~~
- ~~• Siedziska i pedały wykonane ze stalowej blachy grubości min. 2 mm z otworami. Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).~~
- ~~• Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kopakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.~~
- ~~• W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory).~~
- ~~• Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną.~~
- ~~• Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu.~~
- ~~• Siedziska, pedały i oparcia mogą być wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).~~
- ~~• Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu muszą posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą europejską PN - EN 16630:2015-06.~~
- ~~• Nawierzchnia musi być wykonana w oparciu o normy PN-EN 1176 - 1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem.~~
- ~~• Każde urządzenie musi posiadać tabliczkę z instrukcją użytkowania słowną oraz obrazkową.~~

- ~~• Należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden element.~~
- ~~• Urządzenia są przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.~~

3.1.2 W skład projektowanego placu zabaw wchodzi:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| A) zestaw zabawowy | – 1 szt. |
| B) huśtawka wahadłowa podwójna | – 1 szt. |
| C) huśtawka wagowa ważka pojedyncza | – 1 szt. |
| D) huśtawka na sprężynie | – 2 szt. |
| E) czworokąt sprawnościowy | – 1 szt. |
| F) regulamin placu zabaw | – 1 szt. |

- Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowanej.
- Daszki wykonane z kolorowej płyty HDPE.
- Zjeżdżalnie wykonane ze stali nierdzewnej.
- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,
- Elementy stalowe - uchwyty, poręcze i inne wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
- Daszki wykonane z kolorowej płyty HDPE.
- Ścianki ze sklejki wodoodpornej.
- Uchwyty alpinistyczne z tworzywa.
- Ślizg wykonany ze stali nierdzewnej.
- Pomosty wiszące i siedziska huśtawek mocowane za pomocą łańcuchów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
- Sprężynowce wykonane z płyty HDPE.
- W huśtawce wagowej siedziska z płyty HDPE, belka wahająca z profili stalowych.
- W huśtawce podwójnej siedziska z rdzeniem stalowym powlekany gumą.
- Urządzenia i zestawy zabawowe powinny być osadzone przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie.
- Na całej powierzchni placu zabaw zastosować nawierzchnię bezpieczną – piasek (bez obrzeży).
- Wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

~~3.1.3 Ogrodzenie projektowanego placu zabaw:~~

| | |
|--------------------------|---------------------|
| A) Ogrodzenie | – 87 m. |
| B) Furtka | - 1 kpl. |

- ~~ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych, z prętów stalowych min. Ø 4 mm, ocynkowanych, i wys. min 120 cm., mocowanych na słupkach stalowych o przekroju prostokątnym min. 60 mm x 40mm x 1,5 mm, ułożonych w rozstawie ok. 2,5 m. Fundamenty słupków z betonu klasy B20 (C16/20) zagłębione 0,8 m p.p.t.. Cokół ogrodzenia z elementów prefabrykowanych o wys. min. 25 cm.~~
- ~~furtka jednoskrzydłowa o szerokości min. 1,0 m w kolorze zielonym i wysokości dostosowanej do całości ogrodzenia. Furtka z kształtownika min. 60 mm x 40 mm x 2,0 mm wypełniona panelem ogrodzeniowym.~~

3.2 Nawierzchnia pod elementami siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw

Projektuje się wykonanie następujących nawierzchni:

- ~~pod urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnia trawiasta,~~
- ~~pod urządzeniami placu zabaw z piasku o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm,~~
- ~~po stołom do szachów nawierzchnia z kostki betonowej.~~

3.3 Utwardzenie terenu

~~Projektuje się chodniki z kostki betonowej gr. min. 6,0 cm w kolorze grafitowym. Obrzeża 8 cm x 25 cm x 100 cm w kolorze grafitowym.~~

~~Warstwę konstrukcyjną na chodniku przyjęto następująco:~~

- ~~nawierzchnia z kostki betonowej śrutowanej gr. 6,0 cm;~~
- ~~podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm;~~
- ~~podbudowa z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0 – 31,5 mm gr. 10 cm;~~
- ~~warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm.~~

4. Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie stanowi zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i higieny użytkowników obiektów i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

5. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06 w której określono Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych, PN-EN 1176-7:2009 + Ap:2013-08P Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz warunki określone w normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1:

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań, potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem.

Elementy siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw powinny posiadać co najmniej dwuletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robót:

- transport i lokalizacja kontenerów zaplecza administracyjno-socjalnego budowy,
- wykop pod stopy fundamentowe urządzeń siłowni oraz placu zabaw,
- wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zagęszczenie gruntu.
- montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni piaszczystej wokół urządzeń placu zabaw,
- ~~• montaż ogrodzenia,~~
- ~~• wykonania chodnika.~~

6.2. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie przewiduje się.

6.3. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót i ich klasyfikacja:

6.3.1. Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożeniu:

- nie występują.

6.3.2. Czynności i roboty o średnim stopniu zagrożenia:

- prace związane z montażem urządzeń placu zabaw.

6.4. Przeciwdziałanie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
- Każdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali wszelkich zasad obowiązujących na terenie placu budowy, jak również szczególnych zarządzeń, które mogą być wydawane w trakcie realizacji projektu. Jego pracownicy zostają poinformowani o wszelkich obowiązujących zasadach i postanowieniach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby jego podwykonawcy stosowali się do wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

7. Karty techniczne urządzeń

HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIAŁY:


| | |
|---------------------|--|
| Aplikacje: | plyty HDPE |
| Elementy stalowe: | stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Kotwy: | stal ocynkowana kąpielowo |
| Nogi konstrukcyjne: | profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko |
| Siedziska: | wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |




DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 3,50 m |
| Długość: | 1,92 m |
| Wysokość: | 2,40 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 25,90 m ² |
| Wysokość swobodnego upadku: | 1,25 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 7,40 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 3,50 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wypożyczenie placów zabaw.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

HUŚTAWKA – SPRŻYNOWIEC ZWIERZĘ



MATERIAŁ:


| | |
|---------------------------|---|
| Całość urządzenia: | płyty HDPE |
| Elementy stalowe: | stal cynkowana cynkoprime, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Podstawa fundamentowania: | ażurowa konstrukcja stalowa |
| Sprężyna: | stal ocynkowana, malowana proszkowo |
| Uchwyty, podpory na nogi: | tworzywo sztuczne |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 0,34 m |
| Długość: | 0,97 m |
| Wysokość: | 0,82 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 11,32 m ² |
| Wymiary największej części: | 2,00 x 0,50 x 0,20 m |
| Masa najcięższej części: | 32 kg |
| Wysokość swobodnego upadku: | poniżej 0,60 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 3,97 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 3,34 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną




Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona (HIC < 600mm)
- trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
- nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)



HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWIEC - SKUTER



MATERIAŁ:


| | |
|---------------------------|---|
| Całość urządzenia | płyty HDPE |
| Elementy | stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Podstawa fundamentowania: | ażurowa konstrukcja stalowa |
| Sprężyna: | stal ocynkowana, malowana proszkowo |
| Uchwyty, podpory na nogi: | tworzywo sztuczne |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |




DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 0,30 m |
| Długość: | 0,95 m |
| Wysokość: | 0,80 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 10,87 m ² |
| Wymiary największej części: | 2,00 x 0,50 x 0,20 m |
| Masa najcięższej części: | 32 kg |
| Wysokość swobodnego upadku: | poniżej 0,60 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 3,95 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 3,25 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona (HIC < 600mm)
- trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
- nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)

ZESTAW ZABAWOWY - KOLEKCJA METALOWA

SKŁAD ZESTAWU

Balkonik:

Drabinka pionowa:

Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk":

Mostek z lin, dł. 150cm:

Pomost ruchomy, dł. 228cm:

Rura strażacka wys. 150cm:

Ścianka wspinaczkowa wys. 90cm:

Trap wejściowy wys. 90cm:

Wieża bez dachu, podest wys. 90cm:

Wieża z dachem, podest wys. 150cm:

Zestaw do przewrotów:

Jeżdżalnia wys. 150cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm:




DANE TECHNICZNE

Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną


| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 3,96 m |
| Długość: | 9,65 m |
| Wysokość: | 3,90 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 58,22 m ² |
| Wymiary największej części: | 3,30 x 0,75 x 0,50m |
| Masa najcięższej części: | 70 kg |
| Wysokość swobodnego upadku: | 1,50 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 13,09 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 6,86 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |



MATERIAŁY

| | |
|----------------------|--|
| Elementy połaciowe: | płyty HDPE |
| Elementy stalowe: | stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Kotwy: | stal ocynkowana kąpielowo |
| Kółko i krzyżyk: | walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku |
| Liny: | polipropylenowe, wiele oplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |
| Nogi konstrukcyjne: | profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko |
| Podesty, trap: | konstrukcja samonośna, powlekana materiałem antypoślizgowym |
| Ścianka wspinaczkowa | sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach |
| Ślizg: | stal nierdzewna |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |
| Łańcuch: | stal ocynkowana |

Widok urządzenia




Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wypośażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni syplikich 200mm)

HUŚTAWKA WAŻKA - KOLEKCJA METALOWA


| | |
|---------------------|--|
| Belka huśtawki: | profile stalowe, malowane proszkowo na szaro |
| Elementy stalowe: | stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Nogi konstrukcyjne: | profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo |
| Odbojnice: | wykonane z opon pochodzących z recyklingu |
| Siedziska: | płyty HDPE |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 0,43 m |
| Długość: | 3,00 m |
| Wysokość: | ~0,93 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 11,64 m ² |
| Wysokość swobodnego upadku: | 0,91 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 5,00 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 2,50 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |


Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona (HIC < 600mm)
- trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
- nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)



CZWOROKĄT SPRAWNOŚCIOWY MINI

SKŁAD URZĄDZENIA

Lina wspinaczkowa:


Linarium pionowe, dł. 220 cm, szer. 80 cm:

Ścianka wspinaczkowa:

Uchwyt do podciągania:

MATERIAŁY:


| | |
|-----------------------|---|
| Elementy stalowe: | stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. C12/15 |
| Kotwy: | stal ocynkowana kąpielowo |
| Liny: | polipropylenowe, wieloopłotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |
| Nogi konstrukcyjne: | profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko |
| Ścianka wspinaczkowa: | sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |




DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Szerokość: | 1,96 m |
| Długość: | 1,40 m |
| Wysokość: | 2,19 m |
| Powierzchnia przestrzeni upadku: | 26,34 m ² |
| Wysokość swobodnego upadku: | 2,05 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - długość: | 5,76 m |
| Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość: | 5,20 m |
| Głębokość posadowienia: | -0,60 m |

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną



Widok urządzenia



Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposażenie placów zabaw.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Województwo: pomorskie
Powiat: człuchowski
Jednostka ewidencyjna: Człuchów 220303_2
Obręb ewidencyjny: Płonica 0016

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
do celów projektowych
Skala 1: 500

Gmina: Człuchów
Obręb: Płonica
Działka: 232/11

arkusz mapy: 6.204.15.14.2.3; 14.4.1
układ współrzędnych geodezyjnych: PL-2000
układ wysokościowy: Kronsztadt 86

Mapa aktualna na dzień: 02.01.2019r

Nr zlecenia: 326/2018 Id. zgł.: GKIK.6640.1495.2018

Granice nieruchomości działki nr 232/11
zostały przyjęte z Ewidencji Gruntów i Budynków.
Nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomości.
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi.
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych
dla których brak było informacji branżowych i nie zostały
odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

GEOCENTR Spółka z o.o. w Człuchowie
77-300 Człuchów, ul. Batorego 2a
tel. 59 834 32 13, kom. 605 099 054
e-mail: poczta@geocentr.pl www.geocentr.pl

Wykonawca:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PŁONICA, GM. CZŁUCHÓW DZ. NR 232/11
SKALA 1:500

LEGENDA:

ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. REGULAMIN
2. BIEGACZ
3. WYCIĄG GÓRNY/WYCISKANIE SIEDZĄC
4. ORBITREK
5. DRABINKA / PODCIĄG NÓG
6. WIOŚLARZ
7. TWISTER I WAHADŁO

STREFA REALKSU



8. STÓŁ DO GRY W SZACHY
 9. STÓŁ DO GRY W PONG-PONGA
 10. ŁAWKI
 11. ŁAWKI ISTNIEJĄCE
 12. STOJAK NA ROWERY - 6-STANOWISKOWY
 13. KOSZ NA ŚMIECI
- ELEMENTY PLACU ZABAW
14. REGULAMIN PLACU ZABAW
 15. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
 16. SPRĘŻYNOWIEC
 17. ZESTAW ZABAWOWY
 18. HUŚTAWKA WAGOWA
 19. CZWOROKĄT SPRAWNOŚCIOWY
 20. FURTKA NA PLAC ZABAW SZER.1,5M
 21. OGRODZENIE

STREFY OCHRONNE

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA




| | | | |
|------------|---|------|-----------|
| Obiekt | Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy | | |
| Adres | Płonica, gm. Człuchów dz. nr 232/11 | | |
| Przedmiot | Projekt zagospodarowania terenu - elementy siłowni zew. i placu zabaw | | |
| Projektant | Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82 | | |
| Skala | 1:500 | Data | Luty 2019 |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PŁONICA, GM. CZŁUCHÓW DZ. NR 232/11

LEGENDA: ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. REGULAMIN
 2. BIEGACZ
 3. WYCIĄG GÓRNY/WYCISKANIE SIEDZĄC
 4. ORBITREK
 5. DRABINKA / PODCIĄG NÓG
 6. WIOŚLARZ
 7. TWISTER I WAHADŁO
- ## STREFA REALKSU
8. STÓŁ DO GRY W SZACHY
 9. STÓŁ DO GRY W PONGA-PONGA
 10. ŁAWKI
 11. ŁAWKI ISTNIEJĄCE
 12. STOJAK NA ROWERY
 13. KOSZ NA ŚMIECI
- ## ELEMENTY PLACU ZABAW
14. REGULAMIN PLACU ZABAW
 15. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA
 16. SPRĘŻYNOWIEC
 17. ZESTAW ZABAWOWY
 18. HUŚTAWKA WAGOWA
 19. CZWOROKÓŁT SPRĘŻYNOWY
 20. FURTKA NA PLAC ZABAW
 21. OGRODZENIE

STREFA OCIEPLENIA
NAWIERZCHNIA PIĄSZCZYSTA
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA



| | |
|------------|---|
| Objekt | Objekt rekreacyjno-wypoczynkowy |
| Adres | Płonica, gm. Człuchów dz. nr 232/11 |
| Przedmiot | Projekt zagospodarowania terenu - elementy siłowni zew. i placu zabaw |
| Projektant | Tech-Bud. Zenon Słutkowski upr AN/8346/374/82 |
| Skala | |
| Data | luty 2019 |