

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę wiat drewnianych na terenie Gminy Człuchów.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 26.06.2020 roku oraz odpowiedzi:

1. Projekty budowlane dla poszczególnych miejscowości mają szerszy zakres robót niż opisuje to SIWZ pkt. 2 opis przedmiotu zamówienia, jaki jest właściwy zakres robót?
1. Zakres robót obejmuje wyłącznie wykonanie kompletnych wiat drewnianych na stopach fundamentowych bez wyposażenia, zagospodarowania terenu oraz nawierzchni brukowej, t.j.:
 - 1) Zadanie 1 – Wiata w Barkowie:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 5,00 m x 5,0 m x 4,03 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta gontem bitumicznym – 2 szt.
 - 2) Zadanie 2 – Wiata w Chrząstowie:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 6,00 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką – 1 szt.
 - 3) Zadanie 3 – Wiata w Dębnicy:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 5,00 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką – 1 szt.
 - 4) Zadanie 4 – Wiata w Dobojewie:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 5,00 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 1 szt.
 - 5) Zadanie 5 – Wiata w Jęcznikach Wielkich:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 7,90 m x 3,1 m x 3,5 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką – 1 szt.
 - 6) Zadanie 6 – Wiata w Kiełpinku:
 - a) Wiata drewniana o wymiarach 8,00 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 1 szt.

7) Zadanie 7 – Wiata w Kołdowie:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 7,9 m x 3,1 m x 3,5 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 2 szt.

8) Zadanie 8 – Wiata w Krępsku:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 5,0 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 1 szt.

9) Zadanie 9 – Wiata w Nieżywięciu:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 5,0 m x 4,0 m x 3,78 m oraz 8,0 m x 4,0 m x 3,78 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 2 szt.

10) Zadanie 10 – Wiata w Mosinach:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 9,85 m x 5,0 m x 4,03 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką – 1 szt.

11) Zadanie 11 – Wiata w Polnicy:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 7,9 m x 3,1 m x 3,5 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 2 szt.

12) Zadanie 12 – Wiata w Rychnowach:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 9,85 m x 5,0 m x 4,03 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką - 2 szt.

13) Zadanie 13 – Wiata w Wierzchowie Dworcu:

- a) Wiata drewniana o wymiarach 7,9 m x 3,1 m x 3,5 m na stopach fundamentowych betonowych, kryta blachodachówką – 2 szt.

2. W projekcie budowlanym przy wykonaniu wiat, mebli ogrodowych zastosowany materiał to sosna, czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na jodłę która jest mniej żywiczna?

2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału na jodłę.

3. Projekt budowlany w sprawie impregnacji ma rozbieżne informacje: w rzutach więźby dachowej – impregnacja metoda próżniowo – ciśnieniową a w opisie zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych. Jakim rodzajem zabezpieczenia ma być pokryte drewno, czy tylko impregnacja próżniowo – ciśnieniowa czy również system lakierów na zewnątrz.

3. Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć metodą ciśnieniowo – próżniową oraz systemem lakierów na zewnątrz.

4. Nawierzchnia z kostki brukowej dla zadań 5,7,11,13: w projekcie budowlanym jest rozbieżność dotycząca podbudowy. Prosimy aby Zamawiający określił właściwy rodzaj podbudowy do kostki brukowej?

4. W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie nawierzchni brukowej.

5. Zadanie 5 ile właściwie ma być kpl. ławostołów? Wg opisu jest 6 wg mapy jest 3. Pokrycie dachowe altany wg SIWZ blachodachówka wg projektu gont drewniany. Prosimy aby Zamawiający sprecyzował pokrycie altany.

5. W zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie altany w ławostoły. Pokrycie altany blachodachówką.

6. Czy Zamawiający dopuszcza montaż koszy na śmieci w ziemi na kotwach stalowych? Z uwagi na fakt, iż kotwy stalowe są trwalsze i wytrzymalsze niż betonowe drewno.

6. W zakres zamówienia nie wchodzi montaż koszy na śmieci.
7. Jakich wymiarów mają być utwardzenia terenów pod: grillem oraz koszem na śmieci przy zadaniach, przy których jest to wymagane, dokumentacja tego jasno nie określa?
7. W zakres zamówienia nie wchodzi utwardzenie terenu.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>


Zup Wójta
Bogusław Lipski
Kierownik Referatu