

Człuchów, dn. 10.07.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Dębica, Głędowo, Jęczki Małe, Kujanki

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 09.07.2020 roku oraz odpowiedzi:

1. Czy posiadają Państwo przedmiar do tego zadania?

Odp. Zamawiający posiada przedmiar, zostanie załączony do odpowiedzi.

2. Projekt budowlany zawiera nie przekreślone elementy wyposażenia, które nie są ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, czy zatem się kierować przy tworzeniu oferty?

Odp. Należy kierować się opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

3. Czy po zakończeniu wykonania zadania wymagają Państwo jakieś dokumenty.

Odp. Po zakończeniu zadania należy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty określone we wzorze umowy §6 pkt. 4.

4. W miejscowości Głędowo w opisie przedmiotu jest huśtawka podwójna z 2 siedziskami gumowymi i 2 siedziskami kubełkowymi tylko to jest huśtawka poczwórna i tak też występuje w PB.

Odp. Należy przyjąć huśtawkę zgodnie z projektem tj. huśtawka z czterema siedziskami.

5. Czy mają Państwo określone parametry (frakcje) piasku użytego do nawierzchni wytłumiającej?

Odp. Należy przyjąć wykonanie nawierzchni z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm.

6. Czy w miejscowości Jęczniki Małe nie ma nawierzchni wytłumiającej pod sześciokąt wielofunkcyjny? Na jakim podłożu montowane będą urządzenia siłowni zewnętrznej.

Odp. Sześciokąt zostanie zamontowany na istniejącym placu zabaw na którym już istnieje nawierzchnia bezpieczna. Urządzenia siłowni zostaną zamontowane na podłożu trawiastym.

7. proszę o zmianę terminu zakończenia robót we wzorze umowy gdyż podana jest 30.06.2020r. a w SIWZ 30.09.2020 r.

Odp. Termin zakończenia zgodny z SIWZ tj. do 30.09.2020r.

Pytania z dnia 10.07.2020

1. czym sugerować się przy wycenie, ponieważ jest rozbieżność pomiędzy zakres w SIWZ a projektami budowlanymi?

Zakres zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.

2. czy należy wycenić demontaż urządzeń w miejscowości Głędowo? Jeśli tak proszę o wysłanie zdjęć urządzeń do demontażu.

Odp. Nie przewiduje się demontażu urządzeń w miejscowości Głędowo.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>

WÓJT

Paweł Gibczyński

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mała architektura Dębica			
1.1		Elementy placu zabaw			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość do			
1	D 04.01.01	5 km			
		42.26	m ²	42.260	
				RAZEM	42.260
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1.	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
1	D 04.01.01	84.52	m ²	84.520	
				RAZEM	84.520
3	KNR 2-23	Osadzenie tulei do montażu elementów placu zabaw	szt.		
d.1.	0309-05				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych	m ³		
d.1.	0308-01				
1		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - karuzela	szt.		
d.1.	0310-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - huśtawka wa-	szt.		
d.1.	0310-06	hadłowa podójna			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku - grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z dowozem	m ²		
d.1.	0202-01	piasku na plac budowy			
1	D 04.04.02	46.26	m ²	46.260	
				RAZEM	46.260
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0202-02				
1	D 04.04.02	925.20	m ²	925.200	
				RAZEM	925.200
2		Mała architektura Głędowo			
2.1		Elementy palcu zabaw			
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość do			
1	D 04.01.01	5 km			
		153.24	m ²	153.240	
				RAZEM	153.240
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
1	D 04.01.01	306.48	m ²	306.480	
				RAZEM	306.480
11	KNR 2-23	Osadzenie tulei do montażu elementów placu zabaw	szt.		
d.2.	0309-05				
1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych	m ³		
d.2.	0308-01				
1		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
13	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - karuzela	szt.		
d.2.	0310-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - huśtawka wa-	szt.		
d.2.	0310-06	hadłowa z 4 siedziskami			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.2. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - huśtawka bocianie gniazdo 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-23 d.2. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - pajęczyna do wspinania 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-31 d.2. 0202-01 1 D 04.04.02	Nawierzchnia z piasku - grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z dowozem piasku na plac budowy 153.24	m ² m ²	 153.240	 153.240
				RAZEM	153.240
18	KNR 2-31 d.2. 0202-02 1 D 04.04.02	Nawierzchnia z piasku - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 3064.8	m ² m ²	 3064.800	 3064.800
				RAZEM	3064.800
3		Mała architektura Jęczniki Małe			
3.1		Elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej			
19	KNR 2-23 d.3. 0309-05 1	Osadzenie tulei do montażu elementów placu zabaw 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
20	KNR 2-23 d.3. 0308-01 1	Wykonanie fundamentów betonowych 0.7	m ³ m ³	 0.700	 0.700
				RAZEM	0.700
21	KNR 2-23 d.3. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - sześciokąt sprawnościowy 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.3. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów siłowni zewnętrznej - wahadło/twister 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.3. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów siłowni zewnętrznej -orbitrek 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4		Mała architektura Kujanki			
4.1		Elementy placu zabaw			
24	KNR 2-31 d.4. 0101-01 1 D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km 16	m ² m ²	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
25	KNR 2-31 d.4. 0101-02 1 D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 32	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
26	KNR 2-23 d.4. 0309-05 1	Osadzenie tulei do montażu elementów placu zabaw 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
27	KNR 2-23 d.4. 0308-01 1	Wykonanie fundamentów betonowych 0.5	m ³ m ³	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
28	KNR 2-23 d.4. 0310-06 1	Ustawienie w gotowych otworach elementów placu zabaw - kopała do wspinaczki 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku - grubość po zagęszczeniu 10 cm wraz z dowozem	m ²		
d.4.	0202-01	piasku na plac budowy			
1	D 04.04.02	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.4.	0202-02				
1	D 04.04.02	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000